

江苏省人民防空办公室文件

苏防〔2018〕71号

关于印发《江苏省人民防空工程标识 技术规定》的通知

各设区市民防局（人防办），各县（市、区）人防办（民防局），
各有关单位：

为进一步规范全省范围内人民防空工程标识，便于广大人民群众正确识别和有效使用防护资源，我办制定了《江苏省人民防空工程标识技术规定》，现印发你们，望认真组织学习，抓好贯彻落实。



江苏省人民防空工程标识技术规定

第一章 总 则

1.1 为进一步规范全省范围内人民防空工程(以下简称“人防工程”)标识，便于广大人民群众正确识别和有效使用防护资源，利于战时、灾时人员疏散与掩蔽，确保人民群众生命财产安全，根据国家相关法律法规、规范标准等，结合我省实际，制定本规定。

1.2 本规定适用于江苏省内医疗救护、防空专业队、人员掩蔽及配套工程的标识。

1.3 人防工程标识分为：管理标识、导引标识、设施标识、设备标识、管线标识及提示性标识六类。

1.4 所有人防工程标识在安装时不得破坏各类人防工程设计规范中要求设置的防护措施，安装位置与高度应与其他已安装好的设备和标牌相协调，安装（打孔）时应当避开各类管线。

1.5 规定中所有尺寸标注单位均为毫米。

1.6 规定中除设备、管线标识外，所有标识背景颜色均为GB/T 18922-2008（颜色编码）1093 2.5YR 6.5/9.6。

1.7 规定中所有墙面固定的标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定，四孔或六孔固定安装，不锈钢膨胀螺丝采用 10 mm

镜面广告钉装饰，安装示例见图 1、图 2。




图 1 四孔固定安装示意图




图 2 六孔固定安装示意图

第二章 管理标识

2.1 管理标识包括《××××人防工程示意图》《人防工程维护管理制度》《人防工程平时使用须知》3个标识牌。

2.2 《××××人防工程示意图》标识牌内容包括工程总平面图、人防工程平面示意图、人防工程各防护单元功能信息等；《人防工程维护管理制度》标识牌内容见附录 A；《人防工程平时使用须知》标识牌内容见附录 B。

2.3 标识牌材质为厚度不小于 5 mm 的双面亚克力板，文字颜色应为黑色，字体为国标黑体。

2.4 管理标识牌平行悬挂，间隔宜小于 50 mm，水平固定于机动车坡道等出入口墙体的醒目位置，标识牌下沿与地面距离最低处宜为 1400 mm。次序由外向内为《××××人防工程平面图》《人防工程维护管理制度》《人防工程平时使用须知》。若悬挂空间有限，可自行调整位置，确保标识牌的观测效果。

2.5 管理标识牌样式及尺寸示例见图 3。





图 3 管理标识牌样式及尺寸示例

第三章 导引标识

3.1 导引标识分为所处区域外部导引标识、口部导引标识、

内部导引标识。

3.2 所处区域外部导引标识仅针对人员掩蔽和含有人员掩蔽防护单元工程，包括出入口外部的标识牌和指示牌、地面一层电梯间或楼梯厅入口导引标识牌。

3.3 人防工程直通室外机动车、非机动车出入口横梁上方显著位置应设置外部导引标识牌。

3.4 标识牌分为小、中、大 3 种尺寸规格，样式及尺寸示例见图 4、图 5、图 6。标识牌底板采用国家标准平板铝合金，厚度不小于 2 mm。面层采用工程级反光材料，图徽及边框为白色反光膜，单面贴膜，反光膜应具备较好的逆反射性能，耐久时间应在 7 年以上。字体为微软雅黑，加粗。



图 4 标识牌（小）样式及尺寸示例



图 5 标识牌(中)样式及尺寸示例



图 6 标识牌(大)样式及尺寸示例

3.5 在人员掩蔽工程所在建设用地范围内合适位置应设置
外部导引指示牌。

3.6 指示牌样式及尺寸示例见图 7。字体为微软雅黑，加粗。
双面贴膜。

指示牌需柱式安装，柱式标杆、预埋件、紧固件、自攻螺丝
和装饰帽耐久时间应在 10 年以上；立柱与基础预埋件和指示牌

的连接应牢固紧密，确保安全。



图 7 指示牌样式及尺寸示例

3.7 在地面一层楼梯间或电梯厅入口墙面醒目位置，应设置人员掩蔽工程导引标识牌。标识牌材质为厚度不小于 5 mm 的双面亚克力板，UV 打印。标题字体为国标黑体，字高 50 mm，正文字体为微软雅黑，正文字高 10 mm，右侧标注字体为微软雅黑，字高 30 mm。本楼栋地下能直通人防工程的导引标识牌样式及尺寸示例见图 8。本楼栋地下不能直通人防工程的导引标识牌样式及尺寸示例见图 9。




图 8 本楼栋地下能直通人防工程的导引标识牌样式及尺寸示例




图 9 本楼栋地下不能直通人防工程的导引标识牌样式及尺寸示例

3.8 口部导引标识包括主、次要出入口口部标识、机动车坡道出入口墙体标识、非机动车坡道出入口墙体标识。

3.9 人防工程主、次要出入口口部应设置标识牌。

标识牌采用 5 mm 亚克力板彩喷，黑色图形符号、边框、文字背面丝印。字体应为国标黑体。

安装在门框右侧墙面，如门框附近有遮挡，则应将标识牌位置调整至不受遮挡的醒目位置。标识牌样式、尺寸示例及安装示例见图 10、图 11。



图 10 标识牌样式及尺寸示例




图 11 标识牌安装示例

3.10 机动车坡道出入口墙体应统一涂刷墙体标识。标识从坡道顶盖线开始到坡道墙体结束。标识样式及尺寸示例见图 12。涂刷材料应为防霉涂料。当人防工程位于地下负一层以下时，坡道墙体标识同样适用，如人防工程在地下负二层，则由地下负一层到地下负二层的坡道两侧墙体应涂刷墙体标识。人防工程临空墙机动车出入口应在临空墙外侧涂刷墙体标识，标识样式及尺寸示例见图 13，墙体标识长度视情况而定，最短不得低于 7500 mm，涂刷颜色时应避开障碍物，预留人防门完全开启时的墙面距离，避免遮挡墙体标识。如因条件限制，可适当缩短标识长度。




图 12 机动车坡道出入口墙体标识样式及尺寸示例



图 13 临空墙机动车出入口墙体标识示例

3.11 非机动车坡道出入口应在一侧墙体涂刷墙体标识。标识样式及尺寸示例见图 14。




图 14 非机动车坡道侧墙标识样式及尺寸示例

3.12 内部导引标识包括应配建区墙体、柱体、机动车位标识；超配建区墙体、柱体标识；出入口指示牌标识；密闭通道、防毒通道墙体标识。

3.13 应配建区墙体应涂刷色带进行标识。区域围护面积大于等于 200 m^2 时，墙体标识样式及尺寸示例见图 15。区域围护面积小于 200 m^2 时，标识样式及尺寸示例见图 16。字体应为国标黑体，高度宜为 140 mm ，颜色应为白色。




图 15 应配建区墙体标识样式及尺寸示例




图 16 应配建区墙体标识样式及尺寸示例

3.14 应配建区柱体标识应涂刷色带。标识样式及尺寸示例见图 17。




图 17 应配建区柱体标识样式及尺寸示例

3.15 应配建区机动车位应在车位上方悬挂车位标识牌，如因条件限制无法悬挂，可采用在车位内喷涂“人防”字样标识的方式。悬挂方式的车位标识样式及尺寸示例见图 18，材质为亚克力板，厚度为 10 mm，背丝印，正面设置透明亚克力插槽，插槽厚 2 mm。喷涂方式的车位标识样式及尺寸示例见图 19，车位编码采用常温冷漆标线，涂料漆膜厚度 0.12~0.15 mm，耐日晒温差，不变色。




图 18 悬挂式车位标识样式及尺寸示例




图 19 喷涂式车位标识样式及尺寸示例

3.16 超配建区墙体应涂刷色带进行标识。区域围护面积大于等于 200 m^2 时，墙体应涂刷两条色带，墙体标识样式及尺寸示例见图 20。区域围护面积小于 200 m^2 时，标识样式及尺寸示例见图 21。两端色带断开，字体应为国标黑体，高度宜为 140 mm ，颜色应为白色。




图 20 超配建区墙体标识样式及尺寸示例




图 21 超配建区墙体标识样式及尺寸示例

3.17 超配建区柱体标识应涂刷色带。标识样式及尺寸示例见图 22。




图 22 超配建区柱体标识样式及尺寸示例

3.18 人防工程内部应在醒目位置悬挂电梯、楼梯、战时主（次）要出入口引导牌，材质应为厚度不小于 2 mm 的不锈钢折边彩喷，字体为微软雅黑，字母为 Times New Roman 字体，采用吊链进行固定，引导牌样式及尺寸示例见图 23。




图 23 引导牌样式及尺寸示例

3.19 密闭通道、防毒通道墙体标识应涂刷色带，标识样式及尺寸示例见图 24。字体应为国标黑体，高度宜为 140 mm，颜色应为白色。




图 24 防毒通道标识样式及尺寸示例

第四章 设施标识

- 4.1 人防工程内所有功能间均应设置功能间标识牌。
- 4.2 防毒通道、密闭通道、洗消间、脱衣室、淋浴室等功能间标识牌设置，见附录 C。其他功能间标识牌参照上述标识牌制作安装。
- 4.3 功能间标识牌应采用 5mm 塑料板彩喷，黑色图形符号、边框、文字背面丝印。标识牌字体为国标黑体，字母为 Times New Roman 字体，工程内公共场所及相关设施标志牌应符合《公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求》(GB/T 20501.2-2013) 的有关规定。
- 4.4 功能间标识牌需安装在门框右侧。标识牌样式、尺寸示例及安装示例见图 25、图 26。



图 25 功能间标识样式及尺寸示例




图 26 功能间标识牌安装示例

4.5 各设区市示范工程可在重要功能间标识牌右侧张贴对应的二维码，供公众扫码查询功能房间的作用、使用要求等，鼓励各设区市积极探索新的媒介宣传手段，洗消间、三种通风方式二维码样式、尺寸示例及安装示例见图 27、图 28。



图 27 洗消间、三种通风方式二维码样式及尺寸示例




图 28 二维码标识安装示例

4.6 平战转换标识牌需安装在平战转换功能区域附近的醒目位置，材质为厚度不小于 5 mm 的双面亚克力板，UV 打印。标题字体为黑体，标题字高 50 mm，正文字体为微软雅黑，正文字高 10 mm，图名字体为微软雅黑，图名字高 30 mm。干厕平战转换标识牌样式及尺寸示例见图 29，水箱平战转换标识牌样式及尺寸示例见图 30。




图 29 干厕平战转换标识牌样式及尺寸示例




图 30 水箱平战转换标识牌样式及尺寸示例

第五章 设备标识

5.1 人防工程内部设备应按国家有关规定，由生产（或制作）单位安装铭牌，其着色和标识参照《人民防空工程设备设施标志和着色标准》（RFJ01-2014）执行，其中门类、密闭阀门、防爆超压排气活门的标识设置按照《省民防局关于统一全省人防工程防护设备标识设置的通知》（苏防〔2015〕28号）执行。

5.2 防化设备

滤尘器、滤毒器、过滤吸收器等防化设备按国人防防化检〔2016〕01号文件进行着色和标识。

5.3 通风方式显示

5.3.1 在通风机房、防化值班室、电站、配电室、水泵间、指挥室、会议室、主通道密闭段等处设置通风方式显示装置。

5.3.2 通风方式显示装置宜制作成三格灯箱式。清洁式通风标注文字“清洁”，底色为中国颜色体系标号(颜色编码)1.9G7/6.8(1161)；滤毒式通风标注文字“滤毒”，底色为中国颜色体系标号(颜色编码)0.6GY8/8.8(1101)；隔绝式通风标注文字“隔绝”，底色为中国颜色体系标号(颜色编码)6.9R4/11.6(1085)。文字颜色宜为中国颜色体系标号N2.75，字体为国标黑体，字号大小适当，同一工程应一致。

5.3.3 通风方式显示装置样式及尺寸示例见图31。也可根据通道或房间大小，按比例缩放制作。

5.3.4 通风方式显示装置也可制作成电子显示屏显示三种通风方式，清洁式通风显示文字“清洁”，文字颜色为中国颜色体系标号(颜色编码)1.9G7/6.8(1161)；滤毒式通风显示文字“滤毒”，文字颜色为中国颜色体系标号(颜色编码)0.6GY8/8.8(1101)；隔绝式通风显示文字“隔绝”，文字颜色为中国颜色体系标号(颜色编码)6.9R4/11.6(1085)。




图31 通风方式显示装置样式及尺寸示例

第六章 管线标识

6.1 人防工程内应进行标识的管线有：战时使用的进风、排风、送风、回风、燃烧空气进气、排烟、给水、排水及电缆等。无相应管线设置的，可不标识。

6.2 管线标识标注于管线侧面或底部中央易见部位，沿管线标注间隔不宜超过 10 m，分支和转向处应做标注，特殊情况，标注部位可做适当调整。管线标识的尺寸比例，可根据管线大小和标注位置的面积做适度调整。

6.3 通风类管线标识由管线名称和气流箭形组成。管线名称用汉字标明，如：“战时进风”、“战时排风”、“战时送风”、“战时回风”、“战时进气”、“战时排烟”等，文字及箭形均为绿色 RGB(8, 119, 21)，字体为黑体。通风类管线标识样式及尺寸示例见图 32。




图 32 通风类管线标识样式及尺寸示例

6.4 给水排水类管线标识由管线符号和水流箭形组成。给水管线用字母“J”表示，排水管线用字母“W”表示。字母及箭形均为绿色 RGB (8, 119, 21)，字体为黑体。给水排水类管线标识样式及尺寸示例见图 33。




图 33 给水排水类管线标识样式及尺寸示例

6.5 电缆管线标识牌悬挂于电缆的两个终端头和检修口。
 标注内容为：规格型号、电压等级、电缆走向（去向和来向）、电缆长度和工程竣工图中的电缆编号等。电缆管线标识牌材质为厚度不小于 2 mm 的国家标准平板铝合金。印制方式为烤漆，耐久时间应在 10 年以上不褪色。电缆管线标识牌背景颜色为绿色 RGB (8, 119, 21)，文字颜色为白色 RGB (255, 255, 255)，字体为黑体，字号大小适当，同一工程应一致。电缆管线标识样式及尺寸示例见图 34、图 35。




图 34 电缆管线标识牌样式示例




图 35 电缆管线标识牌尺寸示例

第七章 提示性标识

- 7.1 在人防工程内适当位置，宜设置提示性标识牌。
- 7.2 提示性标识牌内容主要包括但不限于：“人防工程 严禁破坏”、“地面湿滑 小心滑倒”、“注意管线 小心碰头”、“内部空间 严禁吸烟”，见附录 D。
- 7.3 提示性标识牌字体为微软雅黑，加粗，标识牌样式及尺寸示例见图 36。



图 36 提示性标识牌样式及尺寸示例

附录 A

人防工程维护管理制度

一、按照“谁使用、谁负责”的原则，人防工程的维护管理实行岗位责任制度、定期检查和维修保养制度以及档案管理制度，管理人员要明确维护管理的责任、任务和内容，做到责任明确、管理档案健全、检查维护到位。

二、保持人防工程原结构完整、完好。不得擅自改变人防工程原结构布局，不得擅自在人防工程的顶板和防护墙体打洞穿孔。

三、保持人防工程内防护密闭设施启闭灵活、密闭可靠。金属、橡胶制品无锈蚀损坏。防护密闭门、密闭门、防爆悬板活门的轴承或手柄应每年至少注一次黄油，每月至少开启1~2次。平时将防护密闭门、密闭门用木楔垫起，防止变形、下垂。平战转换构件、战时设备应妥善保管和按时维护。

四、保持人防工程内通风设备设施完好，运转正常、启闭灵活，不得擅自拆改。进、排风机房和滤毒室应保持干净、整洁、不得堆放杂物。风机应每年至少注一次机油或黄油，风机每周应至少开机运转1~2次。机械通风设施每年应刷一次防锈漆。

五、保持人防工程内给、排水设备设施完好，运转正常，不得擅自拆卸。

六、保持人防工程内供电系统完好，运转正常。各配电室和配电箱内保持清洁，不得堆放杂物。不得擅自改变原供电线路、位置和乱拉电线。

(具体内容可结合当地实情调整)

附录 B

人防工程平时使用须知

一、工程内橙色单条宽色带、居中涂刷“人防墙体，严禁破坏”字样的连续窄色带以及标有人防车位标识的区域，均为依法配建的人防工程，该区域建设单位及个人或使用管理单位不得出售（让）使用权，但可以实行租赁经营，并应向承租人出示《人防工程平时使用证》原件，租赁期不得超过三年。

二、任何单位和个人不得擅自改变人防工程的主体结构，不得擅自破坏人防工程墙体，不得擅自拆除人防工程设备设施，不得危害人防工程安全和使用效能。因使用确需对人防工程进行改造或装修的，使用单位应当将其改造或装修方案报人防主管部门核准。

三、人防工程使用管理单位应熟悉人防工程设备设施，定期维护管理，因管理不善造成防护效能受损的由使用管理单位依法承担相应责任。检查不合格的人防工程应停业整改，直至合格，因此造成的损失由使用管理单位承担。

四、禁止以任何形式堵塞通往人防工程口部的道路，禁止在人防工程内生产、储存爆炸、剧毒、易燃、放射性和腐蚀性等危险品。人防工程使用人应当接受人民防空主管部门的监督检查，并承担人防工程的维护、消防、防汛、治安等责任。





(具体内容可结合当地实情调整)

附录 C

功能间标识牌示例

序号	功能间	标识牌	安装说明 (不满足条件的, 可根据实际情况安装)
1	防毒通道	 防毒通道 Air-lock	防毒通道处显著位置安装
2	密闭通道	 密闭通道 Airtight Passage	密闭通道处显著位置安装
3	洗消间	 洗消间 Decontamination room	洗消间门外显著位置安装
4	脱衣间	 脱衣间 Clothes room	脱衣间门外显著位置安装
5	淋浴室	 淋浴室 Shower room	淋浴室门外显著位置安装
6	检查穿衣室	 检查穿衣室 Check the dressing room	检查穿衣室门外显著位置安装
7	简易洗消间	 简易洗消间 Simple decontamination room	简易洗消间门外显著位置安装

序号	功能间	标识牌	安装说明 (不满足条件的, 可根据实际情况安装)
8	进风机房	 进风机房 Room air intake	进风机房门外 显著位置安装
9	排风机房	 排风机房 Exhaust machine room	排风机房门外 显著位置安装
10	滤毒室	 滤毒室 Gas filtering room	滤毒室门外 显著位置安装
11	扩散室	 扩散室 Diffuser Chamber	扩散室门外 显著位置安装
12	防化通信值班室	 防化通信值班室 CBR protection and communication duty room	防化通信值班室门外 显著位置安装
13	储油间	 储油间 Oil storage room	储油间门外 显著位置安装
14	柴油电站	 柴油电站 Diesel power station	柴油电站门外 显著位置安装
15	战时干厕	 战时干厕 Dry Toilet	战时干厕 显著位置安装
16	战时水箱间	 战时水箱间 Wartime tank	战时水箱间门外 显著位置安装
17	电梯间	 电梯间 The Elevator Room	电梯间出入口 显著位置安装

序号	功能间	标识牌	安装说明 (不满足条件的, 可根据实际情况安装)
18	楼梯间	 	楼梯出入口 显著位置安装

附录 D

提示性标识牌示例

序号	内容	标识牌	安装说明
1	人防工程 严禁破坏		墙体、柱体的显著位置，禁止安装在障碍物及墙体、柱体标识上
2	地面湿滑 小心滑倒		墙体、柱体的显著位置，禁止安装在障碍物及墙体、柱体标识上
3	注意管线 小心碰头		墙体、柱体的显著位置，禁止安装在障碍物及墙体、柱体标识上
4	内部空间 严禁吸烟		墙体、柱体的显著位置，禁止安装在障碍物及墙体、柱体标识上